Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	Pomieszczenie po kuchni i magazynie			
1 d.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1
2 d.1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.	1
3 d.1	KNR 4-02 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.	1
4 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1
5 d.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	2.2
6 d.1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociagów stalowych o śr. 25-32 mm	m	9.5
7 d.1	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.	1
8 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	1
9 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m^2	(2.26*3.10-0.90*2.10)*2+18.19 = 28.422
10 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2	2.26*3.10-0.90*2.10 = 5.116
11 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	(5.95+4.20+0.60)*1.55+(4.20+0.60*3+1.62)*0.20 = 18.187
12 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2	1.20*1.00 = 1.200
13 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.	3
14 d.1	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	9
15 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	8.50*12 = 102.000
16 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	28
17 d.1	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.	12
18 d.1	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m	12
19 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3
20 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m^2	1.20+18.18 = 19.380
21 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m	24
22 d.1	KNR 4-01 0810-02	Zerwanie cokolików o dług.ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wym. 10x10 cm	m	2.65+1.74+0.80+0.50 = 5.690
23 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	2.26+1.70+2.10*2+1.10+10+5.69 = 24.950
24 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m^2	19.38
25 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	(4.20+5.95+1.70+1.62)*2*3.10+1.70*3.10-19.38 = 69.404
26 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m^2	4.42*5.95 = 26.299
27 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m^2	88.78
28 d.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m^2	26.30
29 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2	26.3
30 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2	88.78
31 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m^2	26.3+88.78 = 115.080
32 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.	2
33 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	22
34 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m^2	0.90*2.0*2.5*2+0.90*2.00*0.50 = 9.900
35 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m^2	1.25*0.90 = 1.125

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
36 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2	1.25*0.90*(0.75+0.75)/2 = 0.844
37 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	0.60*0.20*2*22 = 5.280
38 d.1	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2	26.3
39 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	(4.42+5.95)*2+(1.70+1.62)*2-0.80*4 = 24.180
40 d.1		Demontaż, oraz usunięcie z budynku regałów, półek oraz innego wyposażenia ze wszystkich remontowanych pomieszczeń	kpl	1
2	**Pomieszczenie po łazience i WC**			
41 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1
42 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	1
43 d.2	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej z deską	szt.	1
44 d.2		Demontaż, oraz usunięcie z budynku lustra, szafki oraz innego wyposażenia	kpl	1
45 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	4
46 d.2	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	4
47 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	(3.88+2.02+0.40)*2*1.40-0.80*1.40 = 16.520
48 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2.02*0.70+0.30*0.80 = 1.654
49 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2	16.52+(1.25+1.25)*2*1.50 = 24.020
50 d.2	KNR 4-01 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	16.52+1.5+(1.25+1.25)*2*1.50 = 25.520
51 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	16.52/1.40*1.70+0.80*0.30+1.80*1.25*4 = 29.300
52 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2	6.71
53 d.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	25.52+29.3-25.2 = 29.620
54 d.2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2	6.71
55 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	6.71
56 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	29.62
57 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	29.62+6.71 = 36.330
58 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	8
59 d.2	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2	m2	0.80*2.00*2.50*2 = 8.000
60 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	1.25*1.50*4+(3.88+2.42)*2*1.50-0.80*1.50 = 25.200
61 d.2	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	2.02*1.80+0.70*2.42+1.36*1.02 = 6.717
62 d.2	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	12
63 d.2	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.	4
64 d.2	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.	4
65 d.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.	2
66 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	8
67 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z montażem szafki	szt.	1
68 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1
69 d.2	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.gwintow.o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
70 d.2	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.	1
71 d.2	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	1
72 d.2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem oraz z okapem	szt.	1
73 d.2	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	1
74 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	2
75 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m^2	1.25*1.25 = 1.563
76 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	1.25*4-0.90 = 4.100
3	**Roboty różne**			
77 d.3	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	20
78 d.3	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	2
79 d.3	KNR 4-03 0901-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	4
80 d.3	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych oraz zdemontowanych urządzeń na odległość do 1 km	m^3	2
81 d.3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m^3	2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Balkon zewnętrzny				
1 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		5.4*1.25*2	m2	13.500	
				RAZEM	13.500
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(5.40+1.25)*2*0.25	m2	3.325	
				RAZEM	3.325
3 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na balkonach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		5.4*1.25	m2	6.750	
				RAZEM	6.750
4 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		5.4*1.25	m2	6.750	
				RAZEM	6.750
5 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 pa	m2		
		5.4*1.25*0.40+(5.40+1.25*2)*0.15	m2	3.885	
				RAZEM	3.885
6 d.1	KNR 4-01 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg.	m2		
		5.4*1.25*0.25	m2	1.688	
				RAZEM	1.688
7 d.1	KNR 4-01 0317-02	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 ceg.	m2		
		5.4*1.25*0.25	m2	1.688	
				RAZEM	1.688
8 d.1	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej oraz podkładu z zatarciem na ostro pa	m2		
		13.5	m2	13.500	
				RAZEM	13.500
9 d.1	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy	m2		
		6.75	m2	6.750	
				RAZEM	6.750
10 d.1	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm	m2		
		3.325	m2	3.325	
				RAZEM	3.325
11 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balkonach	m2		
		6.75-3.885	m2	2.865	
				RAZEM	2.865
12 d.1	KNR 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich, loggiach,balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3.885	m2	3.885	
				RAZEM	3.885
13 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m		
		5.45-1.20	m	4.250	
				RAZEM	4.250
14 d.1	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		6.75	m2	6.750	
				RAZEM	6.750
15 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		5.45	m	5.450	
				RAZEM	5.450
16 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(5.45+1.25*2)*1.10	m2	8.745	
				RAZEM	8.745
17 d.1	KNR AT-05 1658-02	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 6 m	m2		
		7.71*2.57	m2	19.815	
				RAZEM	19.815

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	**KNR 4-01 0108-17**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 13.5*0.03+3.885*0.02+1.688*0.12+0.3	m³ m³	 0.985	
				RAZEM	**0.985**
19 d.1	**KNR 4-01 0108-20**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 13.5*0.03+3.885*0.02+1.688*0.12+0.3	m³ m³	 0.985	
				RAZEM	**0.985**